

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni asfaltowej przy szkole w Łączanach
ADRES INWESTYCJI : Łączany, dz. nr 621
INWESTOR : Gmina Brzeźnica
ADRES INWESTORA : 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

SPORZĄDZIŁ : Ryszard Głowa, upr.bud. nr GP.IV-63/374/76
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2024

SPORZĄDZIŁ

Data opracowania
14.02.2024

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Nawierzchnia pieszo-jezdna			
1 d.1	KNR 2-31 0108-01	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P 48	t t	 48.000	
					RAZEM	48.000
2 d.1	KNR 2-31 1004-07	D-05.03.05b	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 964.3	m ² m ²	 964.300	
					RAZEM	964.300
3 d.1	KNR AT-03 0203-01	D 05.03.05	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie 80/80 kN/m) 964.3	m ² m ²	 964.300	
					RAZEM	964.300
4 d.1	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych standard I - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszcz. 3 cm 964.3	m ² m ²	 964.300	
					RAZEM	964.300
5 d.1	KNR 2-31 0310-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 poz.4	m ² m ²	 964.300	
					RAZEM	964.300