

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie

ADRES INWESTYCJI : Marcyporęba, działka: 1669/3, Obręb 0008 Marcyporęba; 121802_2.0008.1669/3

INWESTOR : Gmina Brzeźnica

ADRES INWESTORA : 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

SPORZĄDZIŁ : Henryk Lubera, upr.bud. Nr RP-Upr. 44/94

DATA OPRACOWANIA : 13.06.2024

Data opracowania

13.06.2024

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotycząca prac remontowych w budynku OSP

Zakres robót obejmuje :

1. Remont ścian i sufitu

- 1.1. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, folią polietylenową - 15 m²
- 1.2. Zabezpieczenie podłóg, folią polietylenową - 96 m²
- 1.3. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu oraz przetarcie istniejących tynków - 224,4 m²
- 1.4. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie - 224,4 m²
- 1.5. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi ścian i sufitów - 224,4 m²

2. Remont posadzki

- 2.1. Przygotowanie i zagruntowanie podłoża pod posadzkę z płytek - 95,8 m²
- 2.2. Ułożenie posadzki z płytek GRES drewnopodobny, gat.I o wym. 60x19 cm na zaprawie klejowej - 95,8 m²
- 2.3. Ułożenie cokolika wys. 10 cm z płytek GRES drewnopodobny, gat.I na zaprawie klejowej - 39,2 mb

3. Wymiana oświetlenia

- 3.1. Demontaż starych opraw oświetleniowych - 14 szt.
- 3.2. Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 230V - 3 szt.
- 3.3. Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych z podłączeniem - 1 szt.
- 3.4. Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych z podłączeniem - 2 szt.
- 3.5. Montaż opraw oświetleniowych LED sufitowy 40W IP20 - 14 szt.

OBMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont ścian i sufitu			
1	KNR 2-02	SST-05.00.00	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01		15	m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
2	KNR-W 4-	SST-05.00.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01		96.00	m ²	96.000	
					RAZEM	96.000
3	KNR 4-01	SST-05.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09		<ściany> (10.25+9.35)*2*3.28	m ²	128.576	
			<sufity> 10.25*9.35	m ²	95.838	
					RAZEM	224.414
4	KNR 4-01	SST-05.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	SST-05.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
d.1	0713-03		<ściany> (10.25+9.35)*2*3.28	m ²	128.576	
					RAZEM	128.576
6	KNR 4-01	SST-05.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
d.1	0713-04		<sufity> 10.25*9.35	m ²	95.838	
					RAZEM	95.838
7	NNRNKB	SST-05.00.00	Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m ²		
d.1	202 1134-02		<ściany> (10.25+9.35)*2*3.28	m ²	128.576	
					RAZEM	128.576
8	NNRNKB	SST-05.00.00	Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitu	m ²		
d.1	202 1134-01		<sufity> 10.25*9.35	m ²	95.838	
					RAZEM	95.838
9	KNR 2-02	SST-05.00.00	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04		<sufity> 10.25*9.35	m ²	95.838	
					RAZEM	95.838
10	KNR 2-02	SST-05.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08		<sufity> 10.25*9.35	m ²	95.838	
					RAZEM	95.838
11	KNR 2-02	SST-05.00.00	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02		<ściany> (10.25+9.35)*2*3.28	m ²	128.576	
					RAZEM	128.576
12	KNR 2-02	SST-05.00.00	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07		<ściany> (10.25+9.35)*2*3.28	m ²	128.576	
					RAZEM	128.576
13	KNR 2-02	SST-09.00.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolorowymi matowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		<ściany> (10.25+9.35)*2*3.28	m ²	128.576	
			<sufity> 10.25*9.35	m ²	95.838	

OBMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	224.414
2			Remont posadzki			
14	KNR 4-01 d.2 0804-05	SST- 05.00.00	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 1.00	m m	1.000	
					RAZEM	1.000
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	SST- 05.00.00	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie podłogi <sufty> 10.25*9.35	m ² m ²	95.838	
					RAZEM	95.838
16	NNRNKB d.2 202 2806-06 analogia	SST- 06.00.00	Posadzki jednobarwne z płytek GRES drewnopodobny, gat.I o wym. 60x19 cm na zaprawie klejowej 10.25*9.35	m ² m ²	95.838	
					RAZEM	95.838
17	NNRNKB d.2 202 2809-03	SST- 06.00.00	Cokoliki wys. 10 cm z płytek GRES j.w. na zaprawie klejowej (10.25+9.35)*2	m m	39.200	
					RAZEM	39.200
3			Wymiana oświetlenia			
18	KNR 4-03 d.3 1133-07	SST- 07.00.00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafo- nier przykręcanych 14	szt. szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
19	KNR 4-03 d.3 1124-02	SST- 07.00.00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub prze- łącznik 2 biegunowy lub grupowy) 3	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
20	KNR 5-08 d.3 0307-02	SST- 07.00.00	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem R*0.955 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.3 0307-03	SST- 07.00.00	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem R*0.955 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
22	KNR 5-08 d.3 0502-10	SST- 07.00.00	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy- kręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) R*0.955 poz.23	kpl. kpl.	14.000	
					RAZEM	14.000
23	KNR 5-08 d.3 0504-03	SST- 07.00.00	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED - plafon sufitowy LED 40W IP20 R*0.955 14	szt. szt.	14.000	
					RAZEM	14.000